

Zestawienie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2007-2013

OS.	lp.	czas realizacji	nazwa zadania	wartość brutto ogółem	środki własne	środki zewnętrzne	charakterystyka zadania inwestycyjnego
20	8	2007	Budowa oświetlenia w ul. Bowskich na odc. od nr 42 do ul. Pięknej	21 790,23	21 790,23		linia - 185mb słupy ŻN10 - SZT. 4; e-10,5 - 1 SZT. oprawy sodowe OUSb70W - Skpl.
11	9	2007	Projekt i Studium wykonalności - Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka w Skarżysku-Kam.	59 322,50	59 322,50	0,00	Projekt i Studium wykonalności - Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka w Skarżysku-Kamiennej
7	12	2007	Budowa zatok postojowych w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Krasińskiego w Skarżysku - Kam.	175 750,66	175 750,66	0,00	W ramach zadania wykonano - nawierzchnię z kostki brukowej bet. - 698,0 m2 - chodniki z kostki brukowej bet. - 490,0 m2 - obrzeże bet. 6x20 -345,0mb - krawężniki bet. 15x30 - 288,0mb
13	13	2007	Budowa ul. 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej	792 944,79	792 944,79	0,00	Zadanie obejmowało - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2738,3 m2 - chodniki i ciągi pieszo-rowerowe z kostki bet. - 2333,0 m2 - wjazdy z kostki brukowej bet. - 1449,0 m2 - krawężniki 15x30 na lawie bet. z oporem - 882,0 m2 - obrzeża bet. 20x6 - 1860,0 m2 - obrzeża 30x8 - 586,0 m2 - przykanaliki -66,0 m2 - studzienki ściekowe-10szt.
7	14	2007	Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miasta	153 220,86	153 220,86	0,00	Zadanie obejmowało -nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm - 1175,69 m2 - obrzeża bet. 6x20x100 - 414,17 m2 - nawierzchnia wokół pomnika z piaskowca - 10 szt. -ustawienia ławek -10 szt. -palisad wokół rondka - 33 mb - nawierzchnia wokół pomnika - 32 m2
4	15	2007	Budowa ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Ostrobramskiej	182 653,04	182 653,04	0,00	w ramach zadania wykonano: - przykanaliki (fi) 200 -37,00mb - kratki ściekowe - 4 szt. -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -540,00 m2 - krawężniki 15x30x100 -180,00mb - obrzeża 261,00 mb -nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej bet. - 53,00 m2 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bet. - 293,00 m2
6	16	2007	Przebudowa ul. Kossaka	769 967,26	769 967,26	0,00	Zadanie obejmowało - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego - 1540 m2,- parkingi z kostki brukowej - 445 m2,- wjazdy z kostki brukowej - 422 m2,- wjazdy do posesji i garaży -58 m2- chodniki z kostki brukowej - 682m2 -krawężniki 15x30x100 -654 m - obrzeża betonowe -414 m,-przykanaliki-88mb - studnie (fi)1200 - 2 szt.,- kratki ściekowe -10szt. Ul. Kossaka (od skrzyżowania do ul. Szydłowieckiej) -jezdnie z masy mineralno bitumicznej -326,00 m2 - krawężnik 15x230x100 na lawie betonowej -91,00mb - chodnik z kostki brukowej -146,00 m2 - obrzeże -105,00 m2
8	17	2007	Zakup toalety	51 240,00	51 240,00	0,00	
8	19	2007	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Słowackiego w Skarżysku-Kam.	218 718,27	218 718,27	0,00	Wykonano kanał deszczowy z rur WIPRO DN 500 o dl. 42,5 mb, studnie z kregów betonowych DN 1200 szt. 3, wykonano rów z korytek żelbetonowych typ K50 podwójnych o dl. 140,0 mb, umocniono rów stokowy płytami YOMB na dl. 105,5 mb, wykonano wylot betonowy DN600 oraz oczyszczono zamulony przepust kolejowy i rów za przepustem na odcinku 20,0 mb.
12	19	2010	Modernizacja przejazdu kolejowego w km 140,464 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Debice w ciągu ul. Krakowskiej	422 325,00	422 325,00		
6	20	2007	Zakup urządzeń zabawowych os. Przydworcowe	5 592,75	5 592,75		Zakupiono stół do pinponga walec wąski bęben urządzenia ustawiono na : Skwer Planty
7	20	2007	Zakup urządzeń zabawowych os. Milica Przylesie	14 053,61	14 053,61		Zakupiono: wąski bęben , huśtawka wagowa pojedyncza Skwer ul. Prusa, Karuzela tarczowa Staś , huśtawka dwuosobowa, ul, Południowa
13	20	2007	Zakup urządzeń zabawowych os. Bór	10 548,23	10 548,23		Zakupiono karuzela krzyżowa, zjeżdżalnia h=1,57m urządzenia ustawiono na : ul. Zwycięzców

